

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Slavkov včera a dnes - tématická stezka	JKSO	
Název objektu	Stavební práce 1	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	STAZO spol. s.r.o		
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
			09.04.2014

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	23 266,08	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	481 385,40	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	3,70% 18 672,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		504 651,48	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	18 672,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant</b>	<b>D Celkové náklady</b>	
Datum a podpis	23	Součet 7, 12, 19-22
<b>Objednatel</b>	24	DPH 15,00 % z 0,00
	25	DPH 21,00 % z 523 323,00
Datum a podpis	26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>
<b>Zhotovitel</b>		<b>633 220,90</b>
	<b>E Přípočty a odpočty</b>	
Datum a podpis	27	Dodávky zadavatele
	28	Klouzavá doložka
	29	Zvýhodnění + -

**OBEC SLAVKOV**  
 Ludvíka Svobody 30  
 747 57 SLAVKOV  
 Razítko

STAZO spol. s r.o.  
 Suché Lazce č.p. 284  
 747 95 Opava  
 Razítko IČ: 6077 7346 DIČ: CZ80777346

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Slavkov včera a dnes - tématická stezka

Objekt: Stavební práce 1

Objednatel:

Zhotovitel: STAZO spol. s.r.o

JKSO:

Datum: 9.4.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>01 - INFO 1</b>	<b>9 391,03</b>	<b>140 726,22</b>	<b>150 117,25</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1,00000	Zemní práce	992,46	48 391,68	49 384,14	0,000	0,000
2,00000	Zakládání	0,00	2 207,43	2 207,43	0,000	0,000
5,00000	Komunikace	8 398,57	23 452,25	31 850,82	0,000	0,000
9,00000	Ostatní konstrukce a práce	0,00	66 085,80	66 085,80	0,000	0,000
99,00000	Přesun hmot	0,00	589,06	589,06	0,000	0,000
<b>B</b>	<b>02 - INFO 2</b>	<b>716,94</b>	<b>28 180,73</b>	<b>28 897,67</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1,00000	Zemní práce	4,44	813,71	818,15	0,000	0,000
2,00000	Zakládání	0,00	1 103,71	1 103,71	0,000	0,000
9,00000	Ostatní konstrukce a práce	712,50	26 126,00	26 838,50	0,000	0,000
99,00000	Přesun hmot	0,00	137,31	137,31	0,000	0,000
<b>C</b>	<b>03 - INFO 3</b>	<b>1 152,67</b>	<b>52 414,95</b>	<b>53 567,62</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1,00000	Zemní práce	12,67	7 894,65	7 907,32	0,000	0,000
2,00000	Zakládání	0,00	2 441,55	2 441,55	0,000	0,000
9,00000	Ostatní konstrukce a práce	1 140,00	40 977,70	42 117,70	0,000	0,000
99,00000	Přesun hmot	0,00	246,05	246,05	0,000	0,000
766,00000	Konstrukce truhlářské	0,00	855,00	855,00	0,000	0,000
<b>D1</b>	<b>04 - INFO 4</b>	<b>6 390,41</b>	<b>162 683,31</b>	<b>169 073,72</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1,00000	Zemní práce	943,68	13 956,35	14 900,03	0,000	0,000
2,00000	Zakládání	0,00	8 800,86	8 800,86	0,000	0,000
5,00000	Komunikace	5 446,73	8 133,97	13 580,70	0,000	0,000
9,00000	Ostatní konstrukce a práce	0,00	127 372,21	127 372,21	0,000	0,000
971,00000	Odvoz sutí	0,00	2 946,51	2 946,51	0,000	0,000
99,00000	Přesun hmot	0,00	1 473,41	1 473,41	0,000	0,000
<b>E</b>	<b>05 - INFO 5</b>	<b>5 585,33</b>	<b>72 565,44</b>	<b>78 150,77</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1,00000	Zemní práce	138,60	3 602,47	3 741,07	0,000	0,000
2,00000	Zakládání	0,00	2 576,88	2 576,88	0,000	0,000
5,00000	Komunikace	5 446,73	8 133,97	13 580,70	0,000	0,000
9,00000	Ostatní konstrukce a práce	0,00	57 469,16	57 469,16	0,000	0,000
99,00000	Přesun hmot	0,00	782,96	782,96	0,000	0,000
<b>F</b>	<b>06 - INFO 6</b>	<b>29,70</b>	<b>20 824,75</b>	<b>20 854,45</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1,00000	Zemní práce	29,70	468,67	498,37	0,000	0,000
9,00000	Ostatní konstrukce a práce	0,00	19 619,50	19 619,50	0,000	0,000
2	Zakládání	0,00	736,58	736,58	0,000	0,000
<b>G</b>	<b>07 - INFO 7</b>	<b>0,00</b>	<b>3 990,00</b>	<b>3 990,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<u>Celkem</u>	<u>23 266,08</u>	<u>481 385,40</u>	<u>504 651,48</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

# ROZPOČET

Stavba: Stavkov včera a dnes - tématická stezka

Objekt: Stavební práce 1

Objednatel:

Zhotovitel: STAZO spol. s.r.o

Datum: 9.4.2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<p><b>A 01 - INFO 1</b> 9 391,03 140 726,22 150 117,25 0,000</p> <p><b>1,00000 Zemní práce</b> 992,46 48 391,68 49 384,14 0,000</p>										
1	PK	121112011	Sejmutí ornice a dřevů v tl vrstvy do 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění	m3	76,313	208,10	0,00	15 880,74	15 880,74	0,000
2	PK	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneurom nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	11,125	512,10	0,00	5 697,11	5 697,11	0,000
3	PK	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,768	667,90	0,00	512,95	512,95	0,000
4	PK	181411132	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	501,250	18,30	0,00	9 172,88	9 172,88	0,000
5		005724100	osivo směs travní parková	kg	12,537	79,20	992,46	0,00	992,46	0,000
6	PK	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	401,250	34,40	0,00	13 803,00	13 803,00	0,000
7	001	1119999	Geodetické práce	soub	1,000	3 325,00	0,00	3 325,00	3 325,00	0,000
<p><b>2,00000 Zakládání</b> 0,00 2 207,43 2 207,43 0,000</p>										
8	PK	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,806	2 318,00	0,00	1 868,31	1 868,31	0,000
9	PK	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	1,440	191,90	0,00	276,34	276,34	0,000
10	PK	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	1,440	43,60	0,00	62,78	62,78	0,000
<p><b>5,00000 Komunikace</b> 8 398,57 23 452,25 31 850,82 0,000</p>										
11	PK	564801111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 30 mm frakce 0- 4 mm	m2	100,000	27,60	0,00	2 760,00	2 760,00	0,000
12	PK	564811113	Podklad ze šterkodrtě frakce 16-32 ŠD tl 70 mm	m2	100,000	47,60	0,00	4 760,00	4 760,00	0,000
13	PK	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0 -63 mm tl 150 mm	m2	100,000	92,90	0,00	9 290,00	9 290,00	0,000
14	PK	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	7,500	119,70	0,00	897,75	897,75	0,000
15	PK	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikaci pro pěší lože z kameniva	m2	7,500	467,40	0,00	3 505,50	3 505,50	0,000
16	PK	591412111	Kladení dlažby z mozaik komunikaci pro pěší lože z kameniva - příplatek za provedení obrazce	kus	1,000	760,00	0,00	760,00	760,00	0,000
17		563800100	mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá	t	0,841	3 382,00	2 844,26	0,00	2 844,26	0,000



P.Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	PK	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	0,720	191,90	0,00	138,17	138,17	0,000
38	PK	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	0,720	43,60	0,00	31,39	31,39	0,000
<b>9,00000</b>							<b>712,50</b>	<b>26 126,00</b>	<b>26 838,50</b>	<b>0,000</b>
39	PK	953943122	Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	4,000	84,30	0,00	337,20	337,20	0,000
40	PK	953943123	Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	1,000	107,40	0,00	107,40	107,40	0,000
41		553001	<i>Kólovní prvky pro informační objekt</i>	kus	5,000	142,50	712,50	0,00	712,50	0,000
42	PK	9361241135	Dodávka a montáž informačního objektu zastavení info prostorové z plechové ocelové tabule výšky 200 cm (popis dle textu v technické zprávě)	kus	1,000	18 430,00	0,00	18 430,00	18 430,00	0,000
43	PK	9361002	Dodávka a montáž počítačového zpracování, příprava tisku, ruční ořez nápis info 2	kus	1,000	7 251,40	0,00	7 251,40	7 251,40	0,000
<b>99,00000</b>							<b>0,00</b>	<b>137,31</b>	<b>137,31</b>	<b>0,000</b>
44	PK	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebným	t	0,990	138,70	0,00	137,31	137,31	0,000
<b>C</b>							<b>1 152,67</b>	<b>52 414,95</b>	<b>53 567,62</b>	<b>0,000</b>
<b>1,00000</b>							<b>12,67</b>	<b>7 894,65</b>	<b>7 907,32</b>	<b>0,000</b>
45	PK	121112011	Sejmutí ornice a dřívů v tl vrstvy do 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění	m3	0,960	208,10	0,00	199,78	199,78	0,000
46	PK	130901121	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	1,152	5 529,00	0,00	6 369,41	6 369,41	0,000
47	PK	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,864	667,90	0,00	577,07	577,07	0,000
48	PK	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,016	151,10	0,00	304,62	304,62	0,000
49	PK	162301152	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m (info 1)	m3	2,016	90,60	0,00	182,65	182,65	0,000
50	PK	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	6,400	22,50	0,00	144,00	144,00	0,000
51	PK	181411132	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	6,400	18,30	0,00	117,12	117,12	0,000
52		005724100	<i>osivo směs travní parková</i>	kg	0,160	79,20	12,67	0,00	12,67	0,000
<b>2,00000</b>							<b>0,00</b>	<b>2 441,55</b>	<b>2 441,55</b>	<b>0,000</b>
53	PK	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,907	2 318,00	0,00	2 102,43	2 102,43	0,000
54	PK	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	1,440	191,90	0,00	276,34	276,34	0,000
55	PK	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	1,440	43,60	0,00	62,78	62,78	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9,00000 Ostatní konstrukce a práce										
56	PK	953943123	Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	8,000	107,40	0,00	859,20	42 117,70	0,000
57		553007	Kótevní prvky pro informační objekt	kus	8,000	142,50	1 140,00	0,00	1 140,00	0,000
58	PK	9361241133	Dodávka a montáž hliníkové slepované desky mezi výtřami ( popis dle textu v technické zprávě )	kus	1,000	19 475,00	0,00	19 475,00	19 475,00	0,000
59	PK	9361241134	Dodávka a montáž hliníkové vitřiny velikosti 700/540 mm ( popis dle textu v technické zprávě )	kus	4,000	4 094,50	0,00	16 378,00	16 378,00	0,000
60	PK	9361003	Dodávka a montáž počítačového zpracování, příprava tisku, ruční ořez nápis info 3	kus	1,000	4 265,50	0,00	4 265,50	4 265,50	0,000
99,00000 Přesun hmot							0,00	246,05	246,05	0,000
61	PK	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlažebným	t	1,774	138,70	0,00	246,05	246,05	0,000

766,00000 Konstrukce truhlářské										
62	PK	766001	Demontáž dřevěných skříněk	kus	6,000	142,50	0,00	855,00	855,00	0,000
D1 04 - INFO 4							6 390,41	162 683,31	169 073,72	0,000
1,00000 Zemní práce							943,68	13 956,35	14 900,03	0,000

63	PK	112151111	Kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 200 mm	kus	2,000	227,10	0,00	454,20	454,20	0,000
64	PK	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	2,000	213,80	0,00	427,60	427,60	0,000
65	PK	121112011	Sejmutí omice a drnů v tl vrstvy do 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění	m3	2,400	208,10	0,00	499,44	499,44	0,000
66	PK	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	16,000	9,10	0,00	145,60	145,60	0,000
67	PK	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneu nařadím v soudržných horninách tř. 3	m3	3,024	512,10	0,00	1 548,59	1 548,59	0,000
68	PK	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,268	667,90	0,00	2 182,70	2 182,70	0,000
69	PK	919735112	Řezání stávajícího živitčného krytu hl do 100 mm	m	45,800	58,50	0,00	2 679,30	2 679,30	0,000
70	PK	113107142	Odstranění podkladu pí do 50 m2 živitčných tl 100 mm	m2	23,140	130,20	0,00	3 012,83	3 012,83	0,000
71	PK	181411132	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	16,000	18,30	0,00	292,80	292,80	0,000
72		005724100	osivo směs travní parkova	kg	0,400	79,20	0,00	31,68	31,68	0,000
73	PK	162301152	Vodorovné přemístění výkoppku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m ( info 1 )	m3	6,292	90,60	0,00	570,06	570,06	0,000
74	PK	182911131	Vypílení zpevňovacích prefabrikátů ornici nebo substrátem pro výsadbu na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	5,700	343,90	0,00	1 960,23	1 960,23	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	PK	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	30,50	0,00	183,00	183,00	0,000
76		026001	<i>Průvodi rostlina</i>	kus	6,000	152,00	912,00	0,00	912,00	0,000
<b>2,00000 Zakládání</b>							<b>0,00</b>	<b>8 800,86</b>	<b>8 800,86</b>	<b>0,000</b>
77	PK	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	3,431	2 318,00	0,00	7 953,06	7 953,06	0,000
78	PK	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	3,600	191,90	0,00	690,84	690,84	0,000
79	PK	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	3,600	43,60	0,00	156,96	156,96	0,000
<b>5,00000 Komunikace</b>							<b>5 446,73</b>	<b>8 133,97</b>	<b>13 580,70</b>	<b>0,000</b>
80	PK	564861111	Podklad ze šěrškodrtě ŠD tl 200 mm	m2	12,560	119,70	0,00	1 503,43	1 503,43	0,000
81	PK	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	12,560	467,40	0,00	5 870,54	5 870,54	0,000
82	PK	591412111	Kladení dlažby z mozaik komunikací pro pěší lože z kameniva - příplatek za provedení obrazce	kus	1,000	760,00	0,00	760,00	760,00	0,000
83		583800100	<i>mozaika dlažební. žula 4/6 cm šedá</i>	t	1,496	3 382,00	5 059,47	0,00	5 059,47	0,000
84		583800130	<i>mozaika dlažební. žula 4/6 cm šedožlutá</i>	t	0,129	3 002,00	387,26	0,00	387,26	0,000
<b>9,00000 Ostatní konstrukce a práce</b>							<b>0,00</b>	<b>127 372,21</b>	<b>127 372,21</b>	<b>0,000</b>
85	PK	916371111	Dodávka a montáž zahradní kovové obruby	m	12,560	171,00	0,00	2 147,76	2 147,76	0,000
86	PK	9361241131	Dodávka a montáž lavičky stabilní obloková kovové se sedákem z tvrdého dřeva 180 stupňů (2x krajní noha 3x průběžná. 4x sedák 45 stupňů )	kus	1,000	45 600,00	0,00	45 600,00	45 600,00	0,000
87	PK	9361241135	Dodávka a montáž informačního objektu zastavení info prostorové z plechové ocelové tabule výšky 200 cm ( popis dle textu v technické zprávě )	kus	1,000	22 895,00	0,00	22 895,00	22 895,00	0,000
88	PK	9361004	Dodávka a montáž počítačového zpracování, příprava tisku, ruční ořez nápis info 4	kus	1,000	7 506,90	0,00	7 506,90	7 506,90	0,000
89	PK	9361241136	Dodávka a montáž cvičebního stroje na procvičování kloubů ( popis dle textu v technické zprávě )	kus	1,000	21 454,80	0,00	21 454,80	21 454,80	0,000
90	PK	9361241137	Dodávka a montáž treliže dl. 900 cm výšky 450 cm pro popínavé rostliny ( popis dle textu v technické zprávě )	kus	1,000	26 600,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,000
91	003	94-1	pomocné lešení	m2	13,500	86,50	0,00	1 167,75	1 167,75	0,000
<b>971,00000 Odvoz sutí</b>							<b>0,00</b>	<b>2 946,51</b>	<b>2 946,51</b>	<b>0,000</b>
92	PK	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,188	215,70	0,00	903,35	903,35	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	PK	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	52,130	9,30	0,00	484,81	484,81	0,000
94	PK	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovně)	t	4,188	285,00	0,00	1 193,58	1 193,58	0,000
95	PK	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	4,188	87,10	0,00	364,77	364,77	0,000
		<b>99,00000</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>1 473,41</b>	<b>1 473,41</b>	<b>0,000</b>
96	PK	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém dlažbovým	t	10,623	138,70	0,00	1 473,41	1 473,41	0,000
		<b>E</b>	<b>05 - INFO 5</b>				<b>5 585,33</b>	<b>72 565,44</b>	<b>78 150,77</b>	<b>0,000</b>
		<b>1,00000</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>138,60</b>	<b>3 602,47</b>	<b>3 741,07</b>	<b>0,000</b>
97	PK	121112011	Sejmutí omíčky a dřevů v tl vrstvy do 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění	m3	1,884	208,10	0,00	392,06	392,06	0,000
98	PK	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	12,560	9,10	0,00	114,30	114,30	0,000
99	PK	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneurn nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,884	512,10	0,00	964,80	964,80	0,000
100	PK	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,896	667,90	0,00	598,44	598,44	0,000
101	PK	181411132	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	70,000	18,30	0,00	1 281,00	1 281,00	0,000
102		005724100	osivo směs travní parková	kg	1,750	79,20	138,60	0,00	138,60	0,000
103	PK	162301152	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m ( info 1 )	m3	2,780	90,60	0,00	251,87	251,87	0,000
		<b>2,00000</b>	<b>Zakládání</b>				<b>0,00</b>	<b>2 576,88</b>	<b>2 576,88</b>	<b>0,000</b>
104	PK	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,941	2 318,00	0,00	2 181,24	2 181,24	0,000
105	PK	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	1,680	191,90	0,00	322,39	322,39	0,000
106	PK	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	1,680	43,60	0,00	73,25	73,25	0,000
		<b>5,00000</b>	<b>Komunikace</b>				<b>5 446,73</b>	<b>8 133,97</b>	<b>13 580,70</b>	<b>0,000</b>
107	PK	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	12,560	119,70	0,00	1 503,43	1 503,43	0,000
108	PK	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	12,560	467,40	0,00	5 870,54	5 870,54	0,000
109	PK	5914121111	Kladení dlažby z mozaik komunikací pro pěší lože z kameniva - příplatek za provedení obrazce	kus	1,000	760,00	0,00	760,00	760,00	0,000
110		583800100	mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá	t	1,496	3 382,00	5 059,47	0,00	5 059,47	0,000
111		583800130	mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedožlutá	t	0,129	3 002,00	387,26	0,00	387,26	0,000



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>9,00000 Ostatní konstrukce a práce</b>										
112	PK	916371111	Dodávka a montáž zahradní kovové obruby	m	12,560	171,00	0,00	2 147,76	2 147,76	0,000
113	PK	9361241131	Dodávka a montáž lavičky stabilní obloková kovové se sedákem z tvrdého dřeva 90 stupňů (2x krajní noha 1x průběžná, 2x sedák 45 stupňů )	kus	1,000	25 175,00	0,00	25 175,00	25 175,00	0,000
114	PK	9361241135	Dodávka a montáž informačního objektu zastavení info prostorové z plechové ocelové tabule výšky 200 cm ( popis dle textu v technické zprávě )	kus	1,000	22 895,00	0,00	22 895,00	22 895,00	0,000
115	PK	9361005	Dodávka a montáž počítačového zpracování, příprava tisku, ruční ořez nápis info 5	kus	1,000	7 251,40	0,00	7 251,40	7 251,40	0,000
<b>99,00000 Přesun hmot</b>										
116	PK	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	5,645	138,70	0,00	782,96	782,96	0,000
<b>F 06 - INFO 6</b>										
<b>1,00000 Zemní práce</b>										
117	PK	18141132	Založení parkového travníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	15,000	18,30	0,00	274,50	274,50	0,000
118		005724100	osivo směs travní parková	kg	0,375	79,20	29,70	0,00	29,70	0,000
119	PK	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,256	667,90	0,00	170,98	170,98	0,000
120	PK	162301152	Vodorovné přemístění výkopkusypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m ( info 1 )	m3	0,256	90,60	0,00	23,19	23,19	0,000
<b>9,00000 Ostatní konstrukce a práce</b>										
121	PK	9361241133	Dodávka a montáž hliníkové slepované desky mezi vitrinami ( popis dle textu v technické zprávě )	kus	1,000	13 093,90	0,00	13 093,90	13 093,90	0,000
122	PK	93637	Úprava stávajícího oplocení délky 250 cm	kus	1,000	2 090,00	0,00	2 090,00	2 090,00	0,000
123	PK	9361006	Dodávka a montáž počítačového zpracování, příprava tisku, ruční ořez nápis info 6	kus	1,000	4 435,60	0,00	4 435,60	4 435,60	0,000
<b>2 Zakládání</b>										
124	PK	275313611	Zakladové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,269	2 318,00	0,00	623,54	623,54	0,000
125	PK	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	0,480	191,90	0,00	92,11	92,11	0,000
126	PK	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	0,480	43,60	0,00	20,93	20,93	0,000
<b>G 07 - INFO 7</b>										
0,00 3 990,00 3 990,00 0,000										

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	PK	767991	Dodávka a montáž ocelové objímky na stávající sloupky	kus	2,000	1 995,00	0,00	3 990,00	3 990,00	0,000

Celkem

23 266,08

481 385,40

504 651,48

0,000

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>Slavkov včera a dnes - tématická stezka</b>	JKSO	
Název objektu	<b>Stavební práce 2</b>	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	<b>STAZO spol.s.r.o.</b>		
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
			<b>09.04.2014</b>

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	41 111,25	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	3,70%	1 521,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		41 111,25	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		1 521,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>	
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22	42 632,00
<b>Objednatel</b>	<b>OBEC SLAVKOV</b>	24 DPH 15,00 % z 0,00	0,00
	Ludvíka Svobody 30	25 DPH 21,00 % z 42 632,00	8 952,80
Datum a podpis	Razítko 747 57 SLAVKOV	26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>51 584,80</b>
<b>Zhotovitel</b>	<b>STAZO</b>	<b>E Přípočty a odpočty</b>	
	Suché Lazce č.p. 284	27 Dodávky zadavatele	0,00
Datum a podpis	Razítko IČ: 6077 1346 DIČ: CZ60771346	28 Klouzavá doložka	0,00
		29 Zvýhodnění + -	0,00

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Slavkov včera a dnes - tématická stezka

Objekt: Stavební práce 2

Objednatel:

Zhotovitel: STAZO spol.s.r.o.

JKSO:

Datum: 9.4.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
<b>B</b>	<b>02 - INFO 2</b>	<b>0,00</b>	<b>18 573,55</b>	<b>18 573,55</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1,00000	Zemní práce	0,00	232,85	232,85	0,000	0,000
2,00000	Zakládání	0,00	736,58	736,58	0,000	0,000
9,00000	Ostatní konstrukce a práce	0,00	17 529,50	17 529,50	0,000	0,000
99,00000	Přesun hmot	0,00	74,62	74,62	0,000	0,000
<b>C</b>	<b>03 - INFO 3</b>	<b>0,00</b>	<b>22 537,70</b>	<b>22 537,70</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1,00000	Zemní práce	0,00	2 636,97	2 636,97	0,000	0,000
2,00000	Zakládání	0,00	813,08	813,08	0,000	0,000
9,00000	Ostatní konstrukce a práce	0,00	18 954,50	18 954,50	0,000	0,000
99,00000	Přesun hmot	0,00	133,15	133,15	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>41 111,25</u>	<u>41 111,25</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

# ROZPOČET

Stavba: Slavkov včera a dnes - tématická stezka

Objekt: Stavební práce 2

Objednatel:

Zhotovitel: STAZO spol.s.r.o.

Datum: 9.4.2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

<b>B</b>		<b>02 - INFO 2</b>		0,00	18 573,55	18 573,55	0,000	0,000		
<b>1,00000</b>		<b>Zemní práce</b>		0,00	232,85	232,85	0,000	0,000		
1	PK	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,256	667,90	0,00	170,98	170,98	0,000
2	PK	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,256	151,10	0,00	38,68	38,68	0,000
3	PK	162301152	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m ( info 1 )	m3	0,256	90,60	0,00	23,19	23,19	0,000

<b>2,00000</b>		<b>Zakládání</b>		0,00	736,58	736,58	0,000	0,000		
4	PK	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,269	2 318,00	0,00	623,54	623,54	0,000
5	PK	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	0,480	191,90	0,00	92,11	92,11	0,000
6	PK	275351216	Odstanění bednění stěn základových patek	m2	0,480	43,60	0,00	20,93	20,93	0,000

<b>9,00000</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>		0,00	17 529,50	17 529,50	0,000	0,000		
7	PK	9361003	Dodávka a montáž informační tabule 2a	kus	1,000	13 093,90	0,00	13 093,90	13 093,90	0,000
8	PK	9361003-1	Dodávka a montáž počítačového zpracování , příprava tisku,ruční ořez napsí č 2a	kus	1,000	4 435,60	0,00	4 435,60	4 435,60	0,000

<b>99,00000</b>		<b>Přesun hmot</b>		0,00	74,62	74,62	0,000	0,000		
9	PK	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém dlažbovým	t	0,538	138,70	0,00	74,62	74,62	0,000

<b>C</b>		<b>03 - INFO 3</b>		0,00	22 537,70	22 537,70	0,000	0,000		
<b>1,00000</b>		<b>Zemní práce</b>		0,00	2 636,97	2 636,97	0,000	0,000		
10	PK	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,288	667,90	0,00	192,36	192,36	0,000
11	PK	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,288	151,10	0,00	43,52	43,52	0,000
12	PK	162301152	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m ( info 1 )	m3	0,288	90,60	0,00	26,09	26,09	0,000
13	001	111991	Vytýčení vodovodu a kabelu O2	soub	1,000	2 375,00	0,00	2 375,00	2 375,00	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**2,00000** Zakládání

14	PK	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,302	2 318,00	0,00	700,04	813,08	0,000
15	PK	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	0,480	191,90	0,00	92,11	700,04	0,000
16	PK	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	0,480	43,60	0,00	20,93	92,11	0,000
									20,93	0,000
									18 954,50	0,000

**9,00000** Ostatní konstrukce a práce

17	231	9361002-3	Dodávka a montáž informační tabule na nohách 3a	kus	1,000	13 093,90	0,00	13 093,90	13 093,90	0,000
18	231	9361002-3	Dodávka a montáž počítačového zpracování, příprava tisku ,ruční ořez nápis info 3a	kus	1,000	4 435,60	0,00	4 435,60	4 435,60	0,000
19	231	93699999	Úprava chodníku po osazení tabulí	soub	1,000	1 425,00	0,00	1 425,00	1 425,00	0,000
									133,15	0,000

**99,00000** Přesun hmot

20	PK	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažbovým	t	0,960	138,70	0,00	133,15	133,15	0,000
----	----	-----------	---	---	-------	--------	------	--------	--------	-------

Celkem

0,00 41 111,25 41 111,25 0,000